Casa Bonita Oregón	PRUEBA HIDRÁULICA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-11**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para realizar las pruebas de presión de las redes de agua y las pruebas de estanqueidad de las redes de desagüe, controlando el riesgo de rotura de tuberías y desprendimiento de accesorios.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).
- Especificaciones técnicas del proyecto y del fabricante de la tubería.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial gasfitero.
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Careta facial durante la presurización

7. Equipos, herramientas y materiales

- Bomba de prueba manual
- Manómetro calibrado con certificado vigente
- Tapones, válvulas y accesorios de prueba
- Cinta de señalización
- Formato de protocolo de prueba del cliente

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-11
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. Procedimiento

Antes de la prueba

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Verificar que el pegamento o la termofusión hayan cumplido su tiempo de curado.
4. Tapar todos los puntos de salida con tapones adecuados y asegurarlos.
5. Delimitar el área de prueba y avisar a las demás cuadrillas.

Prueba de redes de agua

1. Llenar la red lentamente con agua, purgando el aire por el punto más alto.
2. Conectar la bomba y el manómetro.
3. Subir la presión poco a poco hasta la presión de prueba indicada en las especificaciones (no excederla).
4. Mantener la presión el tiempo especificado; revisar uniones y accesorios a distancia, sin colocarse frente a tapones.
5. Registrar la presión inicial y final en el protocolo.

Prueba de redes de desagüe

1. Tapar la salida inferior del tramo y llenar con agua hasta el nivel especificado.
2. Mantener el tiempo indicado y verificar que el nivel no baje y que no haya filtraciones.

Al terminar

1. Liberar la presión lentamente por la válvula de purga antes de retirar tapones.
2. Vaciar el agua en un punto de drenaje autorizado.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No superar la presión de prueba especificada.
- No ajustar ni retirar tapones con la red presurizada.
- No usar aire comprimido para pruebas de PPR o PVC.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-11
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-11
Las versiones impresas son copias "No controladas".