Casa Bonita Oregón	MONTAJE DE TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-18**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar y conectar tableros de distribución con sus interruptores termomagnéticos y diferenciales, controlando los riesgos de contacto eléctrico, arco eléctrico, golpes y proyección de partículas.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario electricista calificado.
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes dieléctricos clase 0
- Zapatos dieléctricos
- Casco dieléctrico
- Careta para arco eléctrico

7. Equipos, herramientas y materiales

- Tablero, interruptores termomagnéticos y diferenciales, barras
- Taladro, tacos, pernos
- Desarmadores y alicates con aislamiento 1000 V
- Terminales y prensaterminales

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-18
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Detector de tensión, kit de bloqueo
- Nivel

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Verificar que el alimentador del tablero esté desenergizado, bloqueado y etiquetado en su origen (PETS-14), y tramitar el PETAR eléctrico.
4. Verificar la ausencia de tensión.

Montaje

1. Marcar y perforar la pared con lentes de seguridad; fijar la caja del tablero nivelada.
2. Montar los interruptores en el riel según el diagrama unifilar.
3. Conectar los conductores con terminales, respetando colores y secciones; ajustar los bornes con el torque adecuado.
4. Conectar la barra de tierra y verificar su continuidad hasta el pozo a tierra.

Al terminar

1. Colocar la tapa interior y la puerta del tablero; ningún borne debe quedar expuesto.
2. Rotular los circuitos.
3. La energización se realiza según el PETS-17.
4. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No trabajar en tableros energizados.
- No dejar tableros sin tapa.
- No puentear ni anular interruptores diferenciales.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-18
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-18
Las versiones impresas son copias "No controladas".